

A

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Referência: TOMADA DE PREÇOS N° 2/2017-141208-PMDE

ÍNDICE

Carta da Apresentação da Proposta	Pág. 02
Declaração de Elaboração Independente de Proposta	Pág. 03
Planilha de preços com valores unitários e totais	Pág. 04
Planilha de composição de preços unitários	Pág. 10
Planilha de composição de BDI	Pág. 11
Cronograma de Execução Físico-financeiro	Pág. 12
Planilha de Encargos Sociais Básicos com Desoneração	Pág. 13
Declaração do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias	Pág. 14
Declaração expressa da aceitação integral das condições estabelecidas neste Edital	Pág. 15
Declaração do prazo de execução dos serviços de 120 dias	Pág. 16
Termo de encerramento da proposta	Pág. 17

Dom Eliseu (PA), 14 de dezembro de 2017.


João Paulo de Lima Ramos
Diretor / Engenheiro civil
CPF.: 038.819.311-55
CREA RNP N° 151629961-2 PA

PROPOSTA

A

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Referência: TOMADA DE PREÇOS N° 2/2017-141208-PMDE

Senhor Presidente,

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta em anexo, referente à Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE DOM ELISEU/PA**, nesta cidade de Dom Eliseu – Pará:

Nossa proposta tem preço global fixado em **R\$ 696.000,76 (seiscentos e noventa e seis mil reais e setenta e seis centavos)**. Compostos de acordo com exigências do edital.


O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ordem de serviços.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Dom Eliseu (PA), 14 de dezembro de 2017.


João Paulo de Lima Ramos
Diretor / Engenheiro civil
CPF.: 038.819.311-55
CREA RNP N° 151629961-2 PA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE

Prezados Senhores,

JOAO PAULO DE LIMA RAMOS, Engenheiro Civil, solteiro, portador da RG nº 5554035 SSP/GO e CPF nº 038.819.311-55, residente a Rua Ceará, nº 62 – Bairro Esplanada – Dom Eliseu (PA), como representante devidamente constituído da empresa OPÇÃO NORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ/MF n.º 27.481.006/0001-84, sito a Rua Ceará, nº 62 – Bairro Esplanada – Dom Eliseu (PA), doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item 5.6. do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa OPÇÃO NORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ/MF n.º 27.481.006/0001-84, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido certame;

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com qualquer integrante da Comissão de Licitação ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas;

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Dom Eliseu (PA), 14 de dezembro de 2017.


João Paulo de Lima Ramos

Diretor / Engenheiro civil

CPF.: 038.819.311-55

CREA RNP Nº 151629961-2 PA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - MINISTÉRIO DO TURISMO CT: 1030.793-21
LOCAL: AV. JK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, DOM ELISEU - PA CEP:68.633-000
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE
DATA: 14/12/2017
BDI: 25,00%

ITEM	Fonte	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						R\$ S/ BDI	R\$ C/ BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					18.010,85
1.1	Sinapi	74209/1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,50x3,50m)	m²	6,00	406,94	508,68	3.052,08
1.2	Sinapi	41598	Entrada provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste de madeira, exclusive fornecimento do medidor	und	1,00	1.368,33	1.710,41	1.710,41
1.3	Sinapi	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	958,92	3,41	4,26	4.085,00
1.4	Sinapi	93208	Execução de almojarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, inc. prateleiras	m²	16,00	458,17	572,71	9.163,36
2			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO					10.354,80
2.1	composição		MOBILIZAÇÃO					5.177,40
2.2	composição		DESMOBILIZAÇÃO					5.177,40
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					123.174,29
3.1	composição		ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL					20.529,05
4			DEMOLIÇÕES E RETIRADA					7.780,63
4.1	Sinapi	72215	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m³	52,10	34,12	42,65	2.222,07
4.2	Sinapi	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa	m²	115,90	38,37	47,96	5.558,56
5			FECHAMENTOS					22.841,32
5.1	Sinapi	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	308,12	48,38	60,48	18.635,10
5.2	SEDOP	60045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	57,58	58,44	73,05	4.206,22
6			PAVIMENTAÇÃO					187.560,72
6.1	SEDOP	130507	CAMADA IMPERMEABILIZADORA ESP:10cm C/ SEIXO	m²	488,88	42,86	53,58	26.194,19
6.2	Sinapi	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO:AREIA) PREPARO MECÂNICO EM BET. 400lts. APLICADO EM ÁREAS SECAS-2cm	m²	488,88	24,37	30,46	14.891,28
6.3	Sinapi	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	165,79	151,40	189,25	31.375,76
6.4	Sinapi	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10m² AF_06/2014	m²	382,98	134,26	167,83	64.275,53
6.5	Sinapi	73922/5	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	155,03	44,16	55,20	8.557,66
6.6	SEDOP	30011	ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA INCLUSO APOLOAMENTO	m³	8,00	78,60	98,25	786,00
6.7	Sinapi	94992	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado "in loco" feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado	m²	155,44	52,58	65,73	10.217,07
6.8	Sinapi	92393	Execução de piso intertravado com blocos sextavados de 25x25cm e=6cm	m²	528,73	47,29	59,11	31.253,23
7			REVESTIMENTO					114.164,03
7.1	Sinapi	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	1.112,30	2,75	3,44	3.826,31
7.2	Sinapi	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	602,32	23,93	29,91	18.015,39
7.3	Sinapi	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/201	m²	510,01	38,62	48,28	24.623,28
7.4	Sinapi	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	208,13	63,22	79,03	16.448,51
7.5	Sinapi	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	58,15	43,93	54,91	3.193,02
7.6	Sinapi	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	39,29	140,53	175,66	6.901,68
7.7	SEDOP	61458	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	22,27	345,27	431,59	9.611,51
7.8	Sinapi	73743/1	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m²	5,81	191,43	239,29	1.390,27
7.9	SEDOP	141368	Fôrro em gesso acartonado estruturado	m²	464,91	51,89	64,86	30.154,06
8			PINTURA					11.408,29
8.1	Sinapi	88412	Aplicação de selador acrílico	m²	452,06	1,43	1,79	809,19
8.2	Sinapi	88483	Aplicação de selador latex PVA	m²	150,23	2,35	2,94	441,68
8.3	Sinapi	88497	Emassamento com massa latex PVA	m²	150,23	8,86	11,08	1.664,55
8.4	Sinapi	88487	Pintura latex PVA 2 demãos	m²	150,23	8,10	10,13	1.521,83
8.5	Sinapi	40905	Aplicação de verniz em esquadria de madeira	m²	47,38	16,57	20,71	981,24
8.6	Sinapi	95305	Textura acrílica	m²	452,06	10,60	13,25	5.989,80

Handwritten signature

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - MINISTÉRIO DO TURISMO CT: 1030.793-21
LOCAL: AV. JK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, DOM ELISEU - PA CEP:68.633-000

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE
DATA: 14/12/2017
BDI: 25,00%

ITEM	Fonte	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		TOTAL
						R\$ S/ BDI	R\$ C/ BDI	
9			ESTRUTURA					15.724,83
9.1	Sinapi	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	618,70	7,73	9,66	5.976,64
9.2	Sinapi	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	34,02	86,68	108,35	3.686,07
9.3	Sinapi	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	9,88	380,66	475,83	4.701,20
9.4	Sinapi	83516	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	93,47	11,65	14,56	1.360,92
10			COBERTURA DA CAIXA D'ÁGUA					2.656,01
10.1	Sinapi	72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	12,13	71,37	89,21	1.082,12
10.2	Sinapi	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	12,13	49,67	62,09	753,15
10.3	Sinapi	94450	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	9,95	49,07	61,34	610,33
10.4	Sinapi	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	3,35	50,25	62,81	210,41
11			ESQUADRIAS					27.921,19
11.1	SEDOP	91379	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	21,88	463,86	579,83	12.686,68
11.2	Sinapi	90841	P2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	2,00	525,68	657,10	1.314,20
11.3	Sinapi	90844	P3 E P5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	4,00	610,15	762,69	3.050,76
11.4	Sinapi	90843	P4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	3,00	583,36	729,20	2.187,60
11.5	SEDOP	91512	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8mm	m²	6,15	343,38	429,23	2.639,76
11.6	SEDOP	91512	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8mm (Box)	m²	2,00	343,38	429,23	858,46
11.7	Sinapi	73631	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	7,47	260,13	325,16	2.428,95
11.8	SEDOP	190716	BARRA EM AÇO INOX (PNE)	m	10,87	202,74	253,43	2.754,78
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					49.340,27
12.1	Sinapi	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	68,00	6,23	7,79	529,72
12.2	Sinapi	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	100,00	6,05	7,56	756,00
12.3	Sinapi	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	99,20	12,04	15,05	1.492,96
12.4	Sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CRUITSOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2.608,20	2,94	3,68	9.598,18
12.5	Sinapi	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	11,80	13,86	17,33	204,49
12.6	Sinapi	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	45,80	18,37	22,96	1.051,57
12.7	Sinapi	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	613,00	4,19	5,24	3.212,12
12.8	Sinapi	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	21,22	25,55	31,94	677,77
12.9	Sinapi	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	68,70	34,82	43,53	2.990,51

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - MINISTÉRIO DO TURISMO CT: 1030.793-21
LOCAL: AV. JK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, DOM ELISEU - PA CEP:68.633-000

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE
DATA: 14/12/2017
RUBRICA
BDI: 25,00%

ITEM	Fonte	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						R\$ S/ BDI	R\$ C/ BDI	TOTAL
12.10	Sinapi	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA	UNID.	1,00	175,46	219,33	219,33
12.11	Sinapi	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	2,00	4,39	5,49	10,98
12.12	SEDOP	170950	Tampa cega 4"x2" plástica	UNID.	16,00	4,70	5,88	94,08
12.13	Sinapi	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	8,00	26,14	32,68	261,44
12.14	Sinapi	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	6,00	35,77	44,71	268,26
12.15	Sinapi	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	8,00	17,44	21,80	174,40
12.16	Sinapi	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	5,00	18,87	23,59	117,95
12.17	Sinapi	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	34,00	32,54	40,68	1.383,12
12.18	Sinapi	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	13,00	28,44	35,55	462,15
12.19	Sinapi	74130/06	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A	UNID.	5,00	253,90	317,38	1.586,90
12.20	Sinapi	74130/02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	6,00	15,83	19,79	118,74
12.21	Sinapi	74130/03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	17,00	46,50	58,13	988,21
12.22	Sinapi	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,00	48,77	60,96	182,88
12.23	Sinapi	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00	89,69	112,11	224,22
12.24	SEDOP	171070	Supressor contra surto CLAMPER 45KA	UNID.	8,00	83,37	104,21	833,68
12.25	Sinapi	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UNID.	1,00	28,80	36,00	36,00
12.26	SEDOP	170930	Eletrocilha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m	UNID.	23,00	48,21	60,26	1.385,98
12.27	Sinapi	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	151,10	6,93	8,66	1.308,53
12.28	Sinapi	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	492,40	3,98	4,98	2.452,15
12.29	Sinapi	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	9,20	8,99	11,24	103,41
12.30	Sinapi	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	20,90	13,02	16,28	340,25
12.31	SEDOP	170978	Luminária c/ lâmp de emergência	UNID.	20,00	37,51	46,89	937,80
12.32	SEDOP	170984	Luminária tipo arandela p/ lâmp incandescente	UNID.	43,00	32,80	41,00	1.763,00
12.33	Sinapi	73953/5	Luminária sobrepor p/ fluoresc. Circular 40W	UNID.	98,00	77,43	96,79	9.485,42
12.34	Sinapi	93042	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00	19,23	24,04	96,16
12.35	SEDOP	170615	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	UNID.	1,00	472,54	590,68	590,68
12.36	Sinapi	74131/4	Quadro distrib. plástico - sobrepor Barr. Trifásico Cap. 18 disj. unip. - In Pente 150A	UNID.	1,00	438,99	548,74	548,74
12.37	Sinapi	74131/6	Quadro distrib. plástico - sobrepor Barr. Trifásico Cap. 32 disj. unip. - In Pente 150A	UNID.	2,00	1.016,15	1.270,19	2.540,38
12.38	SEDOP	251027	Exaustor d=40cm	UNID.	1,00	249,69	312,11	312,11
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					12.692,93
13.1	Sinapi	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	8,00	46,56	58,20	465,60
13.2	Sinapi	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	8,00	5,92	7,40	59,20
13.3	Sinapi	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	6,00	7,55	9,44	56,64
13.4	Sinapi	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	5,00	15,92	19,90	99,50

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - MINISTÉRIO DO TURISMO CT: 1030.793-21
LOCAL: AV. JK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, DOM ELISEU - PA CEP:68.633-000
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017.141208-8/IDE
DATA: 14/12/2017
BDI: 25,00%

ITEM	Fonte	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						R\$ S/ BDI	R\$ C/ BDI	TOTAL
13.5	Sinapi	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	3,00	46,08	57,60	172,80
13.6	Sinapi	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	16,00	5,21	6,51	104,16
13.7	Sinapi	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	18,00	7,04	8,80	158,40
13.8	Sinapi	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOL DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	3,00	7,94	9,93	29,79
13.9	Sinapi	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	3,00	13,48	16,85	50,55
13.10	Sinapi	89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID.	6,00	43,59	54,49	326,94
13.11	Sinapi	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	25,00	9,10	11,38	284,50
13.12	Sinapi	89859	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	5,00	38,53	48,16	240,80
13.13	Sinapi	89753	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	21,00	5,70	7,13	149,73
13.14	Sinapi	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	5,00	9,37	11,71	58,55
13.15	Sinapi	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	5,00	8,25	10,31	51,55
13.16	Sinapi	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UNID.	2,00	26,02	32,53	65,06
13.17	Sinapi	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	2,00	7,58	9,48	18,96
13.18	Sinapi	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	4,00	12,70	15,88	63,52
13.19	Sinapi	89696	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID.	5,00	31,38	39,23	196,15
13.20	Sinapi	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	68,42	36,11	45,14	3.088,48
13.21	Sinapi	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	35,00	34,81	43,51	1.522,85
13.22	Sinapi	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	21,36	12,82	16,03	342,40
13.23	Sinapi	89712	Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (m)	m	15,00	18,87	23,59	353,85
13.24	Sinapi	74104/01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID.	10,00	126,72	158,40	1.584,00
13.25	Sinapi	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UNID.	1,00	1.268,93	1.586,16	1.586,16
13.26	Sinapi	74198/2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UNID.	1,00	1.410,23	1.762,79	1.762,79
14			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					7.502,18

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - MINISTÉRIO DO TURISMO CT: 1030.793-21
LOCAL: AV. JK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, DOM ELISEU - PA CEP:68.633-000
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE
DATA: 14/12/2017
BDI: 25,00%

ITEM	Fonte	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						R\$ S/ BDI	R\$ C/ BDI	TOTAL
14.1	Sinapi	72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	12,00	10,36	12,95	155,40
14.2	Sinapi	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	58,00	36,11	45,14	2.618,12
14.3	Sinapi	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	35,00	9,10	11,38	398,30
14.4	Sinapi	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	51,00	15,92	19,90	1.014,90
14.5	Sinapi	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	76,20	34,81	43,51	3.315,46
15			INSTALAÇÕES DE HIDRAULICAS					6.887,59
15.1	Sinapi	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	2,00	6,16	7,70	15,40
15.2	Sinapi	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	14,00	4,46	5,58	78,12
15.3	Sinapi	94710	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	2,00	26,89	33,61	67,22
15.4	Sinapi	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00	3,79	4,74	23,70
15.5	Sinapi	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UNID.	2,00	6,16	7,70	15,40
15.6	Sinapi	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID.	2,00	668,17	835,21	1.670,42
15.7	Sinapi	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	13,00	9,50	11,88	154,44
15.8	Sinapi	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	18,00	5,85	7,31	131,58
15.9	Sinapi	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	3,00	5,58	6,98	20,94
15.10	Sinapi	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00	7,29	9,11	45,55
15.11	Sinapi	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00	4,14	5,18	25,90
15.12	Sinapi	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	6,00	5,30	6,63	39,78
15.13	Sinapi	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	4,00	34,91	43,64	174,56
15.14	Sinapi	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	6,00	27,77	34,71	208,26
15.15	Sinapi	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	3,00	23,52	29,40	88,20
15.16	Sinapi	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	3,00	11,09	13,86	41,58
15.17	Sinapi	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	10,00	14,14	17,68	176,80
15.18	Sinapi	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	19,00	5,62	7,03	133,57
15.19	Sinapi	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00	8,02	10,03	50,15
15.20	Sinapi	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	2,00	11,20	14,00	28,00
15.21	Sinapi	94795	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UNID.	2,00	27,60	34,50	69,00

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - MINISTÉRIO DO TURISMO CT: 1030.793-21
LOCAL: AV. JK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, DOM ELISEU - PA CEP:68.633-000
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE
DATA: 14/12/2017
BDI: 25,00%

ITEM	Fonte	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						R\$ S/ BDI	R\$ C/ BDI	TOTAL
15.22	Sinapi	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	52,35	14,79	18,49	967,95
15.23	Sinapi	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	49,78	20,68	25,85	1.286,81
15.24	Sinapi	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	21,60	10,77	13,46	290,74
15.25	SEDOP	190616	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	UNID.	4,00	216,70	270,88	1.083,52
16			LOUÇAS E METAIS					12.257,16
16.1	Sinapi	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	5,00	327,37	409,21	2.046,05
16.2	Sinapi	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	2,00	558,72	698,40	1.396,80
16.3	Sinapi	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	2,00	163,21	204,01	408,02
16.4	Sinapi	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	5,00	249,00	311,25	1.556,25
16.5	Sinapi	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	3,00	425,38	531,73	1.595,19
16.6	Sinapi	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	m²	8,55	358,81	448,51	3.834,76
16.7	Sinapi	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	5,00	63,86	79,83	399,15
16.8	Sinapi	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	2,10	388,93	486,16	1.020,94
17			MURO DE DIVISA					89.797,66
		72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m²	78,65	34,12	42,65	3.354,42
5.1	Sinapi	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	110,15	48,38	60,48	6.661,99
17.1	Sinapi	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	550,76	2,75	3,44	1.894,61
17.2	Sinapi	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	550,76	38,62	48,28	26.590,69
17.3	Sinapi	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	m²	550,76	8,10	10,13	5.579,20
17.4	Sinapi	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF-06/2014	m²	32,50	43,93	54,91	1.784,58
17.5	Sinapi	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	20,30	216,38	270,48	5.490,74
17.6	Sinapi	74100/001	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2". COM REQUADRO	m²	18,45	366,02	457,53	8.441,43
18			SERVIÇOS FINAIS					3.242,82
18.1	SEDOP	201507	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UNID.	6,00	272,82	341,03	2.046,18
18.2	SEDOP	241468	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminiscente retangular 12x40cm em PVC 2mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	UNID.	18,00	53,18	66,48	1.196,64
19		9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	959,92	2,08	2,60	2.493,19
TOTAL GERAL:								696.000,76
CUB (Custo Unitário Básico) - R\$/m²								1.388,11

TOTAL GERAL POR EXTENSO: R\$ 696.000,76 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE

DATA: 14/12/2017

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - MINISTÉRIO DO TURISMO
CT: 1030.793-21
LOCAL: AV. JK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, DOM ELISEU - PA CEP:68.633-000

Encargos Sociais: BDI 25,00%
Com Desoneração Base: Sinapi_Maio/2017
Base: SEDOP-PA_Abril/2017

ITEM	Fonte	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)		
						R\$ S/ BDI	R\$ C/ BDI	TOTAL
2.1			MOBILIZAÇÃO					5.177,40
2.1.1	Sinapi	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00	20,02	25,03	400,40
2.1.2	Sinapi	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014	chp	16,00	98,68	123,35	1.973,60
2.1.3	Sinapi	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	16,00	140,17	175,21	2.803,40
3.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL					20.529,05
3.1.1	Sinapi	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	h	240,00	71,29	89,11	3.564,50
3.1.2	Sinapi	90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.056,00	23,27	29,09	5.119,40
3.1.3	Sinapi	90766	Almoxarife com encargos complementares	h	1.056,00	16,65	20,81	3.663,00
3.1.4		90772	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1.056,00	15,55	19,44	3.421,00
3.1.5	SEDOP	011171	Licenças e taxas da obra (até 500m2)	cj	1,00	5.260,55	6.575,69	1.095,95
3.1.6		88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1.056,00	16,66	20,83	3.665,20
2.2			DESMOBILIZAÇÃO					5.177,40
2.1.1	Sinapi	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	16,00	20,02	25,03	400,40
2.1.2	Sinapi	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014	chp	16,00	98,68	123,35	1.973,60
2.1.3	Sinapi	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	16,00	140,17	175,21	2.803,40
TOTAL GERAL								133.529,09
CUB (Custo Unitário Básico) - R\$/m²								256,31

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		
COMPONENTES DO BDI (%)		VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
I - Despesas Indiretas e Lucro %		
1	Garantia/Seguro	0,85%
2	Risco	1,00%
3	Despesas Financeiras	0,60%
4	Administração Central	3,24%
5	Lucro	6,16%
II - Tributos %		13,15%
6	COFINS	3,00%
7	PIS/ PASEP	0,65%
8	ISSQN (do Local da Obra)	5,00%
9	Contribuição Patronal INSS	4,50%
10	IRPJ - Não Incidente	
11	CSLL - Não Incidente	
Total - BDI (Bônus e Despesas Indiretas)		25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA
PROPRIETÁRIO
ENDEREÇO
DATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE
DATA: 14/12/2017

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - MINISTÉRIO DO TURISMO - CT: 1030.793-21
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
AV. JK DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, DOM ELISEU - PA CEP:68.633-000
MARÇO/2017

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL				
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.010,85	2,59%	3.802,17	20,00	7.204,34	40,00	7.204,34	40,00									18.010,85	100,00	
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 10.354,80	1,49%	5.177,40	50,00	5.177,40	50,00											10.354,80	100,00	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 123.174,29	17,70%	20.529,05	16,67	20.529,05	16,67	20.529,05	16,67	20.529,05	16,67	20.529,05	16,67	20.529,05	16,67	20.529,05	16,67	123.174,29	100,00	
4	DEMOLIÇÕES E RETRADA	R\$ 7.790,63	1,12%	5.446,44	70,00	2.334,19	30,00											7.790,63	100,00	
5	FECHAMENTOS	R\$ 22.841,32	3,28%	4.566,28	20,00			28.132,61	15,00	28.132,61	15,00	7.994,46	35,00	7.994,46	35,00	2.284,13	10,00	22.841,32	100,00	
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 187.550,72	26,95%							46.887,68	25,00	46.887,68	25,00	46.887,68	25,00	37.510,14	20,00	187.550,72	100,00	
7	REVESTIMENTO	R\$ 114.164,03	16,40%					22.832,61	20,00	22.832,61	20,00	34.249,21	30,00	57.082,02	50,00			114.164,03	100,00	
8	PINTURA	R\$ 11.408,29	1,64%							4.563,32	40,00	4.563,32	40,00	3.422,49	30,00	3.422,49	30,00	11.408,29	100,00	
9	ESTRUTURA	R\$ 15.724,83	2,28%	3.831,21	25,00	3.831,21	25,00	7.862,42	50,00								15.724,83	100,00		
10	COBERTURA DA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 2.656,01	0,38%			531,20	20,00	531,20	20,00			796,80	30,00	796,80	30,00			2.656,01	100,00	
11	ESQUADRIAS	R\$ 27.921,19	4,01%					6.980,30	25,00	6.980,30	25,00	6.376,36	30,00	5.564,24	20,00	6.980,30	25,00	27.921,19	100,00	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.340,27	7,09%	4.834,03	10,00	7.401,04	15,00	7.401,04	15,00	7.401,04	15,00	7.401,04	15,00	9.869,05	20,00	12.335,07	25,00	49.340,27	100,00	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 12.892,83	1,85%							2.576,59	20,00	2.576,59	20,00	3.867,88	30,00	6.446,47	50,00	12.892,83	100,00	
14	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS	R\$ 7.502,18	1,08%	375,11	5,00	1.500,44	20,00	1.500,44	20,00	1.500,44	20,00	1.500,44	20,00	1.125,33	15,00	1.875,55	25,00	7.502,18	100,00	
15	INSTALAÇÕES DE HIDRAULICAS	R\$ 6.887,59	0,99%							1.377,52	20,00	1.377,52	20,00	2.062,28	30,00	3.443,80	50,00	6.887,59	100,00	
16	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.257,16	1,76%							2.451,43	20,00	2.451,43	20,00	3.054,29	25,00	3.054,29	25,00	12.257,16	100,00	
17	MURO DE DIVISA	R\$ 59.797,66	8,59%									14.949,42	25,00	14.949,42	25,00	29.898,83	50,00	59.797,66	100,00	
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.242,82	0,47%													3.242,82	100,00	3.242,82	100,00	
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 2.493,19	0,36%											747,96	30,00	1.745,23	70,00	2.493,19	100,00	
TOTAL C/B.D.I.		R\$ 696.000,76		48.563,67	6,98%	77.967,19	11,20%	105.425,63	15,15%	153.280,19	22,02%	177.985,99	25,57%	199,08%				696.000,76	100,00%	
PERCENTUAL SIMPLES				48.563,67	6,98%	126.530,85	18,18%	231.959,48	33,33%	385.236,67	55,35%	563.222,61	80,92%	666.000,76	100,00%				696.000,76	100,00%
TOTAL ACUMULADO			100,00%																	
PORCENTUAL ACUMULADO																				



Handwritten signature

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS COM DESONERAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A		%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Total de encargos sociais básicos - Grupo A		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,16%	0,00%
B2	Feridos	4,16%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,69%
B4	13º Salário	11,21%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,09%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,87%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,55%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
Total de encargos sociais que receb, incidências do Grupo A		50,88%	19,08%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,32%	6,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,20%	0,15%
C3	Férias Indenizadas	1,87%	1,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,41%	4,02%
C5	Indenização Adicional	0,70%	0,52%
Total dos encargos sociais que não recebem as incidências de A		16,50%	12,26%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,55%	3,21%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,70%	0,52%
Total do Grupo D		9,25%	3,73%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		93,43%	51,87%

[Handwritten Signature]


DECLARAÇÃO

A

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Referência: **TOMADA DE PREÇOS N° 2/2017-141208-PMDE**

OPÇÃO NORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ/MF n.º 27.481.006/0001-84, sediada à Rua Ceará, nº 62 – Bairro Explanada – Dom Eliseu (PA), tendo examinado o Edital, vem por meio de seu proponente ao final assinado, declarar que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura da proposta.

Dom Eliseu (PA), 14 de dezembro de 2017.


João Paulo de Lima Ramos
Diretor / Engenheiro civil
CPF.: 038.819.311-55
CREA RNP N° 151629961-2 PA


DECLARAÇÃO

A

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Referência: **TOMADA DE PREÇOS N° 2/2017-141208-PMDE**

OPÇÃO NORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ/MF n.º 27.481.006/0001-84, sediada à Rua Ceará, nº 62 – Bairro Explanada – Dom Eliseu (PA), tendo examinado o Edital, vem por meio de seu proponente ao final assinado, declarar expressamente que aceita todas as condições estabelecidas neste edital.

Dom Eliseu (PA), 14 de dezembro de 2017.


João Paulo de Lima Ramos
Diretor / Engenheiro civil
CPF.: 038.819.311-55
CREA RNP N° 151629961-2 PA

DECLARAÇÃO

A

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Referência: **TOMADA DE PREÇOS N° 2/2017-141208-PMDE**

OPÇÃO NORTE ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ/MF n.º 27.481.006/0001-84, sediada à Rua Ceará, nº 62 – Bairro Explanada – Dom Eliseu (PA), tendo examinado o Edital, vem por meio de seu proponente ao final assinado, declarar que o prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da Ordem de Serviço.

Dom Eliseu (PA), 14 de dezembro de 2017.


João Paulo de Lima Ramos
Diretor / Engenheiro civil
CPF.: 038.819.311-55
CREA RNP N° 151629961-2 PA


TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA

A

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017-141208-PMDE

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope Nº. 02
– Proposta de Preços encaminhada pela Proponente OPÇÃO NORTE ENGENHARIA
EIRELI-EPP, CNPJ/MF n.º 27.481.006/0001-84, completando um total de 17 páginas,
está incluída.

Dom Eliseu (PA), 14 de dezembro de 2017.


João Paulo de Lima Ramos
Diretor / Engenheiro civil
CPF.: 038.819.311-55
CREA RNP Nº 151629961-2 PA